Baumaßnahme: Umbau De-Wynen-Platz, Borken

Baujahr:	August 2018
m²:	300 m²
Aufbau:	10 cm Asphalttragschicht 22 TS, 30/45 6 cm Asphaltbinder AC 16 BS, 30/45 5 cm Halbstarre Deckschicht
Mörtel:	Densit
Bauherr:	Stadt Borken
Baufirma:	Heitkamp & Hülscher GmbH & Co. KG