

Abdichtungsarbeiten/Dichtungshaftbrücke

Diese Arbeiten müssen vor Einbau des Asphalttraggerüsts erfolgen.

Position ...6a... .. m

Abdichten

- Öffnungen in Borden, Rinnen und Entwässerungseinrichtungen sind im Anschlussbereich der Halbstarren Deckschicht mit geeigneten Materialien - beispielsweise hitzebeständigem Silikon oder Magermischung Sand/Zement - so abzudichten, dass kein Mörtel abfließen kann.

Position ...6b... .. Stück

Abdichten

- Einbauten innerhalb der Fläche der Halbstarren Deckschicht sind mit geeigneten Materialien - beispielsweise hitzebeständigem Silikon oder Magermischung Sand/Zement - so abzudichten, dass kein Mörtel abfließen kann.

Position ...6c... .. m²

- Bitumenemulsion als Dichtungshaftbrücke aufsprühen
- Unterlage = Asphaltbefestigung
- Bindemittel = C60B4-S
- Ansprühmenge = 500 g/m²
- Vor Einbau des Asphalttraggerüsts
- Die Randbereiche sind so anzuspritzen, dass eine schwarze Wanne bis ca. 2 cm unter fertiger Höhe der Halbstarren Deckschicht entsteht.